

桜井市橋梁長寿命化修繕計画

(1) 計画対象施設

本計画の対象となる橋梁は、令和8年3月現在において桜井市が管理している **426橋**です。

桜井市管理橋梁の定期点検				令和8年3月現在
I 判定	II 判定	III 判定	IV 判定	全橋梁数
58	324	44	0	426
14%	76%	10%	0%	100%

(2) 計画期間

中長期の計画では、更新費用を考えるため橋梁の寿命以上の年数を考え **50年間**としています。

短期計画では点検頻度やその他の道路施設の計画期間を考慮して、**10年間**の計画を策定しています。

(3) 費用の縮減に関する基本的な考え方

日常業務において容易に対応可能な損傷については、随時修繕を実施します。

また、計画的に修繕を行うことで、各年度の事業費が大幅に増加しないよう、予算の平準化を図ります。

修繕にあたっては新技術の活用を積極的に検討し、ライフサイクルコストの低減に努めます。

具体的には、令和12年度までに補修を予定している橋梁のうち、全体の2割程度に新技術を導入することを目標とし、これにより、令和12年度までの5年間で50万円のコスト縮減を目指します。

さらに、架橋地の周辺状況、交通量、代替路の有無等を確認したうえで、地域の意向も踏まえ、令和16年度までに1橋程度の集約化・撤去、または機能縮小が可能な対象橋梁について検討します。

これにより、令和16年度までの10年間で60万円のコスト縮減を目指します。

(4) 優先度評価の考え方

本計画においては、限られた予算の中で効果的な対策を講じるため、まずは**健全度の低い橋梁を最優先**とします。

さらに、周辺環境や路線の位置付け、市民生活への影響などを総合的に勘案し、事業実施時に**市民への影響が大きい橋梁から優先的に補修**を行います。

(5) 個別施設の状態等

これまでに実施した点検結果に基づき、橋梁ごとの健全性を評価するとともに、重要度の高い橋梁に対して優先的に対策を講じるための指標を整理しています。

これらの指標を基に、対策の内容および実施時期を検討しており、その一覧については「(6) 対策内容と実施時期」に記載しています。

(6) 対策内容と実施時期

今後10年間で対策を実施する橋梁については、対策内容および対策時期を橋梁一覧表に整理しています。

ただし、地元からの要望や予算の配分状況などを踏まえ、当初の計画から着手順序を変更する場合があります。

※1：判定区分「Ⅰ；健全」、「Ⅱa・Ⅱb；予防保全段階」、「Ⅲ；早期措置段階」、「Ⅳ；緊急措置段階」

※2：年次計画は、地元要望や予算割当状況を鑑み、着手順序を入れ替える場合あり。

※3：橋梁定期点検に要する費用は除く。

橋梁名	健全性						重要性					年次計画（●：定期点検、○：設計、○工事）※2										概算事業費 （千円） ※3	対策内容	備考
	判定区分 ※1						迂回路の有無	人口集中地区	橋長	添架物	路下条件	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16			
	主桁	横桁	床版	下部工	支承	橋梁全体						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
つなかけ橋	I	I	I	IIb	I	IIb	有り	区域外	39.0	無し	河川			●					●			-		
庚申坂橋	I	I	IIb	I	I	IIb	有り	区域外	64.0	無し	河川			●					●			-		
かしのき橋	I	I	IIb	IIb	I	IIb	有り	区域外	54.0	無し	河川			●					●			-		
神縄橋	I		IIb	I	I	IIb	有り	区域外	9.7	無し	河川		●					●				-		
下地内4号橋	I	I	IIb	I	I	IIb	有り	区域外	15.0	無し	河川			●					●			-		
今井谷橋	II	I	II	II	I	IIb	有り	区域外	15.1	無し	河川	●					●					-		
尾上橋	I		IIb	I	I	IIb	有り	区域外	8.0	無し	河川		●					●				-		
向垣内橋	IIb	IIb	I	I	IIb	IIb	無し	区域外	11.5	無し	河川		●					●				-		
590橋	I	I	II	II	I	IIa	有り	区域外	13.5	無し	河川	●					●					-		
630橋	IIb	I	I	I	I	IIb	有り	区域外	13.0	無し	河川		●					●				-		
750橋	I	I	IIb	I	IIb	IIb	有り	区域外	10.0	無し	河川			●					●			-		
連歌橋	I		IIb	I	I	IIb	有り	区域外	11.5	無し	河川		●					●				-		
1020橋	IIb	I	I	IIb	I	IIb	有り	区域外	8.7	有り	河川		●					●				-		
幸玉橋	IIb	I	IIb	I	IIb	IIb	有り	区域内	59.0	無し	河川			●					●			-		
1140橋	IIb			I	I	IIb	有り	区域外	10.8	無し	開水路		●					●				-		
瑞穂橋	II	I		II	I	IIb	有り	区域外	45.5	無し	河川	●					●					-		
観音橋	II	II	II	II	I	IIb	有り	区域外	43.8	無し	河川	●					●					-		
綱掛橋	II	II	II	II	I	IIa	有り	区域外	43.9	無し	河川	●					●					-		
茶園橋	I	I	I	II	I	IIb	有り	区域外	44.0	無し	河川	●					●					-		
打合橋	I	II	II	II	I	IIa	有り	区域外	37.3	無し	河川	●					●				○	-		
ヤナギ橋	I	I	I	I	I	I	有り	区域外	19.8	無し	河川		●					●				-		
朝倉橋	II		II	I	II	IIa	有り	区域外	18.0	有り	河川			●					●			-		
式島橋	II	II	II	II	II	IIa	有り	区域外	50.8	無し	河川	●					●					-		
粕岩坂橋	III	I	II	III	I	III	有り	区域外	18.8	無し	河川	●					●					-		
勸進橋	I	I	II	II	III	III	無し	区域外	33.0	無し	河川	●					●					-		
梅の森橋	I	II	I	I	I	IIb	有り	区域内	18.0	無し	河川	●					●					-		
大向寺橋	II	I	II	I	III	III	有り	区域外	56.0	無し	河川	●					●					-		補修済
大西橋	I	I	I	II	I	IIb	有り	区域外	43.9	無し	河川	●					●					-		
修徳橋	I	I	IIb	I	IIb	IIb	有り	区域内	13.0	無し	河川			●					●			-		
朝倉橋	IIb	IIb	IIb	IIb	III	III	有り	区域外	138.0	有り	鉄道			●				○	●	○	○	258,764	主部材：補修等	
川上橋	IIb	IIb	IIb	IIb	IIb	IIb	有り	区域外	70.0	無し	河川			●					●			-		
上宮橋	I	II	II	II	I	IIb	有り	区域外	30.0	無し	河川	●					●					-		
八坂橋	I		II	II	I	IIb	有り	区域外	24.5	無し	河川	●					●					-		
2060橋	I	I	IIb	I	IIb	IIb	有り	区域外	9.4	無し	河川		●					●				-		
殖栗橋	I	I	II	II	I	IIb	有り	区域外	22.5	無し	河川	●					●					-		
川合中の橋	I	I	II	I	I	IIb	有り	区域外	17.4	無し	河川	●					●					-		
戒重大橋	I		II	II	I	IIb	有り	区域内	19.8	有り	河川	●					●					-		
昭和橋	I		I	I	I	I	有り	区域内	46.6	無し	河川	●					●					-		
勘田橋	II	I	II	II	I	IIb	有り	区域内	15.0	無し	河川	●					●					-		
出口橋	IIb	I	IIb	IIb	IIb	IIb	有り	区域内	40.0	有り	河川			●					●			-		
2780橋	IIb	IIb	IIb	I	IIb	IIb	有り	区域外	11.0	有り	河川		●					●				-		
2790橋	IIb	IIb	IIb	I	IIb	IIb	有り	区域外	9.1	無し	河川		●					●				-		
登美之橋	I	I	I	I	I	IIb	有り	区域内	13.4	無し	河川		●					●				-		
霊時橋	IIb	IIb	IIb	I	IIb	IIb	有り	区域内	9.5	無し	河川		●					●				-		
からかわ橋	III	I	IIb	IIb	III	III	有り	区域内	12.7	無し	河川		●					●				-		補修済
マツト橋	II	I	III	II	III	III	有り	区域内	21.2	無し	河川	●			○	○	●					37,333	主部材：補修等	
谷1号橋	II	II	II	II	I	IIa	有り	区域内	22.8	無し	河川	●					●				○	-		
跡見橋	IIb	I	IIb	I	IIb	IIb	有り	区域内	10.4	無し	河川		●					●				-		
橋街道1号橋	II			III	I	III	有り	区域外	15.4	有り	河川	●		○		○	●					17,561	主部材：補修等	
吉備地内1号橋	I			IIa	I	IIa	有り	区域外	13.0	有り	河川		●					●				-		
東光寺橋	I		IIb	IIb	I	IIb	有り	区域内	12.6	有り	河川		●					●				-		
天満橋	IIb		I	I																				

※1：判定区分「Ⅰ；健全」、「Ⅱa・Ⅱb；予防保全段階」、「Ⅲ；早期措置段階」、「Ⅳ；緊急措置段階」

※2：年次計画は、地元要望や予算割当状況を鑑み、着手順序を入れ替える場合あり。

※3：橋梁定期点検に要する費用は除く。

橋梁名	健全性						重要性					年次計画（●：定期点検、○：設計、◎工事）※2										概算事業費 （千円） ※3	対策内容	備考	
	判定区分 ※1						迂回路の有無	人口集中地区	橋長	添架物	路下条件	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16				
	主桁	横桁	床版	下部工	支承	橋梁全体						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034				
620橋	Ⅱb	I	Ⅱb	I	Ⅱb	Ⅱb	有り	区域外	9.4	無し	河川		●						●				-		
625橋	Ⅱb			I	I	Ⅱb	有り	区域外	2.0	無し	河川			●						●			-		
650橋	I			I	I	Ⅱb	有り	区域外	5.0	無し	河川			●						●			-		
660橋	Ⅲ		Ⅱa	I	I	Ⅲ	有り	区域外	5.5	無し	河川		○	●					●				9,400	主部材：補修等	補修済
670橋	Ⅱb		Ⅱb	I	I	Ⅱb	有り	区域外	13.0	有り	河川		●						●				-		
680橋	Ⅱb			I	I	Ⅱb	有り	区域外	5.0	無し	河川			●						●			-		
690橋	Ⅱa			Ⅱb		Ⅱa	有り	区域外	4.7	無し	河川		●						●				-		
粟原橋	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱb	Ⅱb	Ⅲ	Ⅲ	有り	区域外	5.0	無し	河川			●						●			-		補修済
710橋	Ⅱb			Ⅱb	I	Ⅱb	有り	区域外	7.0	無し	河川			●						●			-		
720橋	Ⅱb			Ⅱb	I	Ⅱb	無し	区域外	7.0	無し	河川			●						●			-		
延命橋	Ⅲ	Ⅱb	Ⅲ	Ⅲ	I	Ⅲ	有り	区域外	6.8	無し	河川		○	●	○	○			●				10,928	主部材：補修等	R8年度補修予定
800橋	I			Ⅲ	I	Ⅲ	有り	区域外	4.9	無し	河川		●				○		○	●			7,796	主部材：補修等	
810橋	Ⅲ	I	Ⅱa	Ⅱb	I	Ⅲ	有り	区域外	7.2	無し	河川		●						●				-		補修済
820橋	Ⅱa			I	I	Ⅱa	有り	区域外	6.5	無し	河川		●						●				-		
830橋	Ⅱb			I	I	Ⅱb	有り	区域外	4.3	無し	河川		●						●				-		
850橋	Ⅱb		Ⅲ	I		Ⅲ	有り	区域外	4.4	無し	河川		○	●	○				●				9,478	主部材：補修等	R8年度補修予定
860橋	Ⅱb			I		Ⅱb	有り	区域外	4.1	無し	河川		●						●				-		
870橋	Ⅱb	Ⅱb	Ⅱa	I	I	Ⅱa	有り	区域外	7.4	無し	河川		●						●				-		
880橋	I			I		I	有り	区域外	4.1	無し	河川		●						●				-		
890橋	Ⅱb			I		Ⅱb	無し	区域外	2.6	無し	河川		●						●				-		
900橋	Ⅱa			Ⅱb	I	Ⅱa	無し	区域外	3.0	無し	河川		●						●				-		
910橋	Ⅱb			I	I	Ⅱb	有り	区域外	4.8	無し	河川		●						●				-		
920橋	Ⅱb			I	I	Ⅱb	有り	区域外	3.8	無し	河川		●						●				-		
930橋	I			Ⅱb	I	Ⅱb	有り	区域外	5.1	無し	河川		●						●				-		
940橋	Ⅲ			Ⅱb	I	Ⅲ	有り	区域外	3.1	無し	河川		●		○			○	●				9,538	主部材：補修等	
950橋	Ⅱb			Ⅲ	I	Ⅲ	有り	区域外	3.3	無し	河川		●		○			○	●				7,954	主部材：補修等	
960橋	Ⅱa	I	Ⅱb	I	I	Ⅱa	無し	区域外	4.8	無し	河川		●		○			○	●				-		
970橋	Ⅱb			I	I	Ⅱb	無し	区域外	7.0	無し	河川			●						●			-		
980橋	I		I	Ⅲ	I	Ⅲ	有り	区域外	4.8	無し	河川		●				○		○	●			8,365	主部材：補修等	
990橋	Ⅱa			Ⅱb	I	Ⅱa	有り	区域外	3.9	無し	河川		●						●				-		
1000橋	Ⅱb			Ⅱa	I	Ⅱa	有り	区域外	4.0	無し	河川		●						●				-		
1050橋	Ⅱb			I	I	Ⅱb	有り	区域内	3.9	無し	開水路		●						●				-		
1060橋	Ⅱa			Ⅱb		Ⅱa	有り	区域外	2.2	無し	河川		●						●				-		
1070橋	Ⅱa			Ⅱb		Ⅱa	有り	区域外	3.3	無し	河川		●						●				-		
1090橋	Ⅱb		I	Ⅱb		Ⅱb	有り	区域外	3.4	無し	河川		●						●				-		
1100橋	I		I	I	I	I	有り	区域外	4.0	無し	河川			●						●			-		
1110橋	Ⅱb			I	I	Ⅱb	有り	区域外	4.0	無し	開水路		●						●				-		
1120橋	Ⅱb			Ⅱb	I	Ⅱb	有り	区域外	3.0	無し	河川			●						●			-		
1130橋	Ⅱb			Ⅱb		Ⅱb	有り	区域外	2.3	無し	河川		●						●				-		
1160橋	Ⅱb			I	I	Ⅱb	有り	区域外	4.3	無し	開水路		●						●				-		
1170橋	Ⅱb			Ⅱb		Ⅱb	有り	区域外	4.4	無し	河川		●						●				-		
1180橋	Ⅱb			Ⅱb		Ⅱb	有り	区域外	4.4	無し	河川		●						●				-		
1190橋	Ⅱb			Ⅱb		Ⅱb	有り	区域外	3.6	無し	河川		●						●				-		
1200橋	I			I	I	Ⅱb	有り	区域外	3.0	無し	河川			●						●			-		
1210橋	Ⅱb			I		Ⅱb	有り	区域外	5.3	無し	河川		●						●				-		
1220橋	Ⅱb			Ⅱb	I	Ⅱb	有り	区域外	2.5	無し	河川		●						●				-		
1230橋	Ⅱb			I		Ⅱb	有り	区域外	3.1	無し	河川		●						●				-		
1250橋	Ⅱa			I		Ⅱa	有り	区域外	2.5	無し	河川		●						●				-		
1290橋	Ⅱb			I		Ⅱb	有り	区域外	3.4	無し	河川		●						●				-		
1310橋	Ⅱ																								

※1：判定区分「Ⅰ；健全」、「Ⅱa・Ⅱb；予防保全段階」、「Ⅲ；早期措置段階」、「Ⅳ；緊急措置段階」

※2：年次計画は、地元要望や予算割当状況を鑑み、着手順序を入れ替える場合あり。

※3：橋梁定期点検に要する費用は除く。

橋梁名	健全性						重要性					年次計画（●：定期点検、○：設計、●工事）※2										概算事業費 （千円） ※3	対策内容	備考
	判定区分 ※1						迂回路の有無	人口集中地区	橋長	添架物	路下条件	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16			
	主桁	横桁	床版	下部工	支承	橋梁全体						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
2140橋	I	I				I	有り	区域外	2.7	無し	河川			●					●			-		
2150橋	IIb			I	I	IIb	有り	区域外	2.0	無し	河川			●					●			-		
2170橋	IIb			IIb	I	IIb	有り	区域外	4.0	無し	河川			●					●			-		
2180橋	I			I	I	I	有り	区域内	5.0	無し	河川			●					●			-		
2200橋	I			I	I	I	有り	区域内	3.0	無し				●					●			-		
2210橋	IIb			IIb	I	IIb	有り	区域内	3.0	無し	河川			●					●			-		
2220橋	I			I	IIb	IIb	有り	区域内	4.0	無し	河川			●					●			-		
2230橋	I			IIb	I	IIb	有り	区域内	2.2	無し	開水路		●					●				-		
2240橋	I			IIb	I	IIb	有り	区域内	2.5	無し	開水路		●					●				-		
2260橋	IIa			IIb	I	IIa	有り	区域内	3.3	無し	開水路		●					●			○	-		
2290橋	IIb			I	I	IIb	有り	区域内	4.0	無し	河川			●					●			-		
2330橋	IIb			I	I	IIb	有り	区域内	4.0	無し	河川			●					●			-		
2340橋	IIb	I				IIb	有り	区域内	3.7	有り	河川			●					●			-		
2350橋	III			IIb	I	III	有り	区域内	3.0	無し	河川			●	○		○		●			8,500	主部材：補修等	
2360橋	IIa			IIb	I	IIa	有り	区域内	3.0	無し	河川			●					●			-		
2370橋	IIb			IIb	I	IIb	有り	区域内	2.0	無し	河川			●					●			-		
2390橋	IIb			I	IIb	IIb	有り	区域内	3.0	無し	河川			●					●			-		
2400橋	I			I	I	IIb	有り	区域内	2.4	無し	開水路		●					●				-		
2420橋	IIb			I	I	IIb	有り	区域内	3.0	無し	河川			●					●			-		
2430橋	I			I	I	IIb	有り	区域内	3.0	無し	河川			●					●			-		
2460橋	IIb			I	I	IIb	有り	区域内	4.0	無し	河川			●					●			-		
2470橋	IIb			IIb	I	IIb	有り	区域内	3.0	有り	河川			●					●			-		
2480橋	IIb			IIb	I	IIb	有り	区域内	2.0	無し	河川			●					●			-		
2490橋	IIb			I	I	IIb	有り	区域内	3.0	無し	河川			●					●			-		
2500橋	I			I	I	I	有り	区域内	5.0	有り	河川			●					●			-		
2550橋	IIa			I	I	IIa	有り	区域内	4.0	無し	河川			●					●			-		
2570橋	IIb			IIb	IIb	IIb	有り	区域内	6.0	無し	河川			●					●			-		
2580橋	IIb			IIb	I	IIb	有り	区域内	3.0	無し	河川			●					●			-		
2590橋	IIb			IIb	I	IIb	有り	区域内	3.0	無し	河川			●					●			-		
2620橋	IIb			I	I	IIb	有り	区域内	2.0	無し	河川			●					●			-		
2630橋	III			IIb		III	有り	区域内	3.0	無し	河川			●	○		○		●			11,780	主部材：補修等	
2640橋	III			I	I	III	有り	区域内	3.0	有り	河川				●		○		○		●	7,281	主部材：補修等	
2650橋	I			IIb	IIb	IIb	有り	区域内	3.0	無し	河川			●					●			-		
2660橋	IIb			IIb	I	IIb	有り	区域外	3.0	無し	河川			●					●			-		
2670橋	IIb			I	I	IIb	有り	区域外	3.0	無し	河川			●					●			-		
2680橋	IIb			I	I	IIb	有り	区域内	4.0	無し	河川			●					●			-		
2690橋	IIb			I	I	IIb	有り	区域内	2.0	無し	河川			●					●			-		
2700橋	IIb			IIb	I	IIb	有り	区域内	7.0	無し	河川			●	●				●	●		-		
2710橋	IIb			I	I	IIb	有り	区域外	4.0	無し	河川			●					●			-		
2720橋	I			IIb	IIb	IIb	有り	区域外	4.0	無し	河川			●					●			-		
2740橋	IIb	IIb	I			IIb	有り	区域内	2.9	無し	河川			●					●			-		
2750橋	I			IIb	IIb	IIb	有り	区域外	4.0	無し	河川			●					●			-		
2760橋	IIb			IIb	I	IIb	有り	区域外	6.0	無し	河川			●					●			-		
2800橋	I			IIa	IIb	IIa	有り	区域内	6.0	無し	河川			●					●			-		
岩根橋	I			IIb	I	IIb	有り	区域内	3.0	有り	河川				●					●		-		
2880橋	IIb	IIb	IIb	I	IIb	IIb	有り	区域内	12.0	無し	河川			●					●			-		
2890橋	IIb		IIa	IIb	I	IIa	有り	区域内	10.0	無し	河川			●					●			-		
2915橋	I			IIb	I	IIb	有り	区域外	3.0	無し	河川		●					●				-		
2916橋	I			IIb	I	IIb	有り	区域内	2.5	無し	河川		●					●				-		
2940橋	IIb			I	I	IIb	有り	区域外	4.9	有り	河川		●					●				-		
2950橋	IIa			I	I	IIa	有り	区域外	5.8	有り	河川		●					●				-		
2960橋	I	I	IIb	I	I	IIb	有り	区域外	5.8	無し	河川		●					●				-		
2970橋	I			IIb																				

※3：橋梁定期点検に要する費用は除く。

橋梁名	健全性						迂回路の有無	重要性				年次計画（●：定期点検、○：設計、◎工事）※2								概算事業費 （千円） ※3	対策内容	備考		
	判定区分 ※1							人口集中 地区	橋長	添架物	路下条件	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032				R15 2033	R16 2034
	主桁	横桁	床版	下部工	支承	橋梁全体																		
3960橋	Ⅱb			Ⅱb	I	Ⅱb	無し	区域外	7.0	無し	河川				●					●	-			
3970橋	Ⅱb			I	I	Ⅱb	無し	区域外	4.0	有り	河川				●					●	-			
3980橋	I			I	I	I	無し	区域外	7.0	有り	河川				●					●	-			
3990橋	Ⅱb			Ⅱb	I	Ⅱb	無し	区域外	7.0	無し	河川				●					●	-			
4000橋	Ⅱb			I	I	Ⅱb	無し	区域外	7.0	無し	河川				●					●	-			
4010橋	Ⅱb			I	I	Ⅱb	無し	区域外	5.0	有り	河川				●					●	-			
4020橋	Ⅱb			Ⅱb	I	Ⅱb	無し	区域外	6.0	有り	河川				●					●	-			
4030橋	I			I	I	Ⅱb	無し	区域外	7.0	有り	河川				●					●	-			
4040橋	I			I	I	I	無し	区域外	5.0	無し	河川				●					●	-			
4050橋	Ⅱb			Ⅱb	I	Ⅱb	無し	区域外	7.0	無し	河川				●					●	-			
4060橋	I			I	I	I	無し	区域外	5.0	有り	河川				●					●	-			
4070橋	I	Ⅱb	I			Ⅱb	有り	区域内	4.6	無し	河川			●				●		●	-			
4080橋	I			I	I	Ⅱb	有り	区域内	4.7	有り	河川				●					●	-			
4110橋	I	I	Ⅱb			Ⅱb	無し	区域外	2.0	無し	河川				●					●	-			
4130橋	I			I	I	I	有り	区域外	2.0	有り	開水路				●					●	-			
4140橋	Ⅱb	Ⅱb	I			Ⅱb	有り	区域内	2.6	無し	河川			●				●		●	-			
4160橋	I	Ⅱb	I			Ⅱb	有り	区域外	2.0	無し	河川				●					●	-			
4170橋	I			I	I	Ⅱb	有り	区域外	4.0	有り	開水路				●					●	-			
4200橋	Ⅱb			I	I	Ⅱb	有り	区域外	6.0	無し	河川			●				●		●	-			
4210橋	I			Ⅱb	I	Ⅱb	無し	区域外	4.0	無し	河川			●				●		●	-			
4230橋	Ⅱb	Ⅱb	I			Ⅱb	無し	区域外	3.0	無し	河川				●					●	-			
4240橋	I	I	I			I	有り	区域外	3.0	無し	河川				●					●	-			
4250橋	I	I	I			I	無し	区域外	4.0	無し	河川				●					●	-			
4260橋	I		I	Ⅱb	I	I	有り	区域外	11.0	無し	河川				●					●	-			
4270橋	Ⅱb			Ⅱb	I	Ⅱb	有り	区域外	3.0	無し	河川				●					●	-			
4280橋	Ⅱb			I	I	Ⅱb	有り	区域外	5.0	無し	河川				●					●	-			
4300橋	I		I	Ⅱb	I	Ⅱb	無し	区域内	9.0	有り	河川				●					●	-			
4310橋	Ⅱb			Ⅱb	I	Ⅱb	有り	区域外	5.0	有り	河川				●					●	-			
4320橋	I	I	I			I	無し	区域外	4.0	無し	河川				●					●	-			
4340橋	I			I	I	I	有り	区域外	3.0	無し	河川				●					●	-			
4350橋	I			I	I	Ⅱb	有り	区域外	3.0	無し	河川				●					●	-			
4360橋	I			Ⅱb	I	Ⅱb	有り	区域内	6.0	無し	開水路				●					●	-			
4370橋	I			I	I	Ⅱb	有り	区域内	3.0	無し	開水路				●					●	-			
4390橋	Ⅱb			Ⅱb	I	Ⅱb	無し	区域外	2.0	有り	河川				●					●	-			
不動橋	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	有り	区域外	8.0	有り	河川				●					●	-		補修済	
飯盛塚橋	Ⅱb			Ⅱb	I	Ⅱb	有り	区域外	4.0	有り	河川				●					●	-			
鹿路大橋	I			I	I	I	有り	区域外	8.0	無し	河川				●					●	-			
綱掛橋	I	Ⅱb	Ⅱb	Ⅱb	I	Ⅱb	有り	区域外	13.0	無し	河川	●				●				●	-			
4440橋	I			Ⅱb	I	Ⅱb	無し	区域外	11.0	無し	河川				●					●	-			
4450橋	Ⅱb	Ⅱb				Ⅱb	有り	区域外	2.6	無し	河川			●				●		●	-			
4460橋	I			Ⅱb	I	Ⅱb	無し	区域外	6.0	有り	河川				●					●	-			
4470橋	I			I	I	I	有り	区域外	3.0	無し	河川				●					●	-			
4480橋	Ⅱb	I	Ⅱb	I	I	Ⅱb	有り	区域外	9.0	有り	河川				●					●	-			
笛吹橋	Ⅱb	I	Ⅱb	Ⅱb	I	Ⅱb	有り	区域外	10.0	無し	河川				●					●	-			
だらんでん橋	Ⅱb			Ⅱb	I	Ⅱb	有り	区域外	5.0	無し	河川				●					●	-			
4510橋	Ⅱa	Ⅲ	Ⅱb	I	Ⅱa	Ⅲ	有り	区域外	6.0	無し	河川				●	○	◎			●	-	10,992	主部材：補修等	
荒神橋	Ⅱb			I	I	Ⅱb	有り	区域外	4.0	無し	河川				●					●	-			
4530橋	Ⅱb			I	I	Ⅱb	無し	区域内	3.0	無し	河川			●				●		●	-			
4570橋	I	I	I			Ⅱb	有り	区域外	3.0	無し	河川				●					●	-			
4580橋	I	Ⅱb	I			Ⅱb	有り	区域外	3.0	無し	河川				●					●	-			
4590橋	Ⅱb			I	I	Ⅱb	無し	区域外	4.0	無し	河川				●					●	-			
4650橋	Ⅱb	Ⅱb	I			Ⅱb	有り	区域内	4.5	無し	河川				●					●	-			
4660橋	I	I	I			I	有り	区域内	5.0	無し	河川				●					●	-			
4670橋	Ⅱ			Ⅱ		Ⅱb	有り	区域外	3.0	無し	河川	●					●			●	-			
打合橋	I	I	I	Ⅱb	Ⅲ	Ⅲ	有り	区域外	42.0	有り	河川	●				○	●	◎				51,776	主部材：補修等	
4690橋	Ⅱb	Ⅱb	Ⅱb	I	Ⅱb	Ⅱb	無し	区域内	13.0	無し	河川			●				●		●	-			
4700橋	Ⅱb	Ⅱb	I			Ⅱb	有り	区域内	9.0	有り	河川				●					●	-			
4710橋	I		I	Ⅱb	I	Ⅱb	有り	区域外	10.0	無し	河川				●					●	-			
4720橋	I			I	I	I	無し	区域外	4.0	無し	開水路				●					●	-			
4730橋	I			Ⅱb	I	Ⅱb	有り	区域内	5.0	有り	河川				●					●	-			
4740橋	I		I	Ⅱb	I	Ⅱb	有り	区域外	7.0	有り	河川				●					●	-			
4750橋	I			Ⅱb	I	Ⅱb	有り	区域外	5.0	有り	河川				●					●	-			
4760橋	I			Ⅱb	I	Ⅱb	有り	区域外	4.0	無し	河川				●					●	-			
4770橋	I			I	I	I	有り	区域外	3.0	無し	河川				●					●	-			
4780橋	Ⅱb			I	I	Ⅱb	有り	区域外	6.0	有り	開水路				●					●	-			
4790橋	I	I	I			I	無し	区域内	4.0	無し	河川				●					●	-			
4810橋	I			I	Ⅱb	Ⅱb	無し	区域外	5.0	無し	河川			●				●		●	-			
庚申橋	I	Ⅱ	Ⅱ	I	I	Ⅱb	有り	区域外	37.4	有り	河川	●				●				●	-			
4850橋	I			Ⅱb	I	Ⅱb	無し	区域外	2.2	無し	開水路				●					●	-			
4800橋	Ⅱb			I	I	Ⅱb	無し	区域外	4.5	無し	開水路				●					●	-			
三輪地内20号線橋	Ⅱb	I	Ⅱb	Ⅱb	I	Ⅱb	無し	区域外	32.2	無し	河川				●					●	-			
慈恩寺天王橋	Ⅲ	Ⅱb	Ⅱb	Ⅱb	I	Ⅲ	無し	区域外	19.3	無し	河川			○	●	◎				●	-	33,153	主部材：補修等	
1700橋	I			I	I	Ⅱb	無し	区域外	1.7	無し	開水路				●					●	-			
1590橋	I			Ⅱa	I	Ⅱa	無し	区域外	2.9	無し	開水路				●					●	-			
下河原橋	Ⅱb		Ⅱb	Ⅱb	I	Ⅱb	無し	区域外	19.9	無し	河川				●					●	-			
相合橋歩道橋	Ⅱa	Ⅱb	Ⅱb	Ⅱb	Ⅱb	Ⅱa	無し	区域外	35.4	無し	河川				●					●	-	○		
745橋	I		I	I	I	1																		
4860橋	I			I	I	1																		
4870橋	I			I	I	1																		
4880橋	I			I		1																		
4890橋	I			I		1																		